PRESTANDADEKLARATION ENLIGT FÖRORDNING (EU) NR 305/2011

Nr C590-CPR-260501

Contura

PRODUKT

Benämning	Contura 590
Typ	Braskamin
Täthetsklass	Typ: CM
Bränsle	Vedbränsle
Avsedd användning	Uppvärmning av rum i byggnader

TILLVERKARE

Namn	Contura AB
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 285 23 Markaryd, Sverige

VERIFIERING

Enligt AVCP	System 3
Europeisk standard	EN 16510-2-1:2022
Testinstitut	RISE Research Institutes of Sweden, NB 0402

DEKLARERAD PRESTANDA

Tillåten skorstensbelastning	150 kg
MINSTA AVSTÅND TILL BRANDFARLIGA MATERIAL	
Bakåt (dR)	100 mm
I sidled (dS)	500 mm
Till innertaket (dC)	771 mm
I sidled i strålningsriktning (dL)	0 mm
Framåt i strålningsriktning (dp)	1 000 mm
Till golvet (dB)	0 mm
Till golvet framför (dF)	0 mm
Skyddande isolerande material	–
NOMINELL VÄRMEEFFEKT	
Värmeeffekt i rum	5,0 kW
Värmeeffekt för vatten	NPD
Verkningsgrad	83 %
VÄRMEEFFEKT VID DELLAST	
Värmeeffekt i rum	NPD
Värmeeffekt för vatten	NPD
Verkningsgrad	NPD
UTSLÄPP VID NOMINELL VÄRMEEFFEKT PÅ 13 % O_2	
Kolmonoxid (CO)	1 500 mg/m³
Kväveoxider (NOx)	200 mg/m³
Organiskt gasformigt kol (OGC)	120 mg/m³
Partiklar (PM)	40 mg/m³
UTSLÄPP VID VÄRMEEFFEKT MED DELLAST 13 % O_2	
Kolmonoxid (CO)	NPD
Kväveoxider (NOx)	NPD
Organiskt gasformigt kol (OGC)	NPD
Partiklar (PM)	NPD

SÄKERHETSKRAV FÖR SKORSTEN	
Lägsta säkerhetsklass	T400
BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID NOMINELL EFFEKT	
Rökgastemperatur	307 °C
Minsta rökgasdrag	12 Pa
Massflöde för rökgas	4,3 g/s
BERÄKNINGSDATA FÖR SKORSTEN VID DELLASTEFFEKT	
Rökgastemperatur	NPD
Minsta rökgasdrag	NPD
Massflöde för rökgas	NPD
VERKNINGSGRAD VID UPPVÄRMNING AV UTRYMMEN	
Säsongsrelaterad verkningsgrad vid uppvärmning av utrymmen och nominell värmeeffekt	73 %
Energieffektivitetsindex (EEI)	110
Energiklass	A+
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	NPD
Elförbrukning vid värmeeffekt vid dellast	NPD
Strömförbrukning vid standby	NPD
HÅLLBAR ANVÄNDNING AV NATURRESURSER	
Miljömässig hållbarhet	NPD

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011. Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.

Nicholas Németh, VD Contura AB
Markaryd, 1 maj 2026

CE